

N01 Überbrückungsmassnahmen Kerzers - Brünnen

Infrastrukturanlagen Verkehr

BAUBESCHRIEB

- Vollflächiger Einbau eines Kaltmicrobelages auf den Fahrbahnen (Trasse inkl. Brückenbauwerke)
- Rissanierung und Belagsflicke
- Erstellung einer neuen Mittelstreifenüberfahrt MSÜ
- Ersatz Deckbelag und Verbreiterung Pannestreifen der Ausfahrt Bern-Brünnen
- Instandsetzung von 4 Kunstbauten (Ersatz Belag und Abdichtung, Aufhebung 2 Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen und Umbau in eine semiintegrale Brücke, Verstärkung von 4 Lagersockeln)

LEISTUNGEN

Projektphasen: Massnahmenprojekt, Ausschreibung, Unterlagen für die Ausführung, Massnahmenausführung, Inbetriebnahme /Abschluss

PROJEKTDATEN

Abschnittslänge: 15,6 km
2 Anschlüsse (Mühleberg, Bern-Brünnen)
2 Rastplätze (Wileroltigen Ost, Gurbrü West)
Einbau von 215'000 m² Kaltmicrobelag

BAUSUMME

ca. 3.6 Mio.

ZEITRAUM

2016 - 2018

AUFTRAGGEBER

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Thun

BESONDERHEITEN

- Arbeiten in 8 Hauptetappen unter Verkehr
- Untertappierungen zur Gewährleistung der Anschlüsse und Rastplätze
- Umfangreiche temporäre Signalisationen mit Verkehrsführungen und Bauphasenplanungen
- Ausführliches Notfallmanagement, Durchgehende Notfallspur für Rettungsfahrzeuge



Trasse: Einbau 2. Schicht des Kaltmicrobelages



Trasse: Einbau Schlitzrinne Mittelstreifenüberfahrt

